

洪开审〔2024〕21号

关于洪洞经济技术开发区化工园区基础设施建设项目(一期)环境影响报告表的批复

山西洪开建设投资有限公司：

你单位报送的《关于报批<洪洞经济技术开发区化工园区基础设施建设项目(一期)环境影响报告表>的申请》、《洪洞经济技术开发区化工园区基础设施建设项目(一期)环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称“《报告表》”）等相关资料已收悉。根据建设项目环境保护管理有关规定，现对《报告表》批复如下：

一、该《报告表》由山西鑫象环保科技有限公司编制，编制格式较规范，内容全面，提出的污染防治措施有一定的针对性，评价结论明确，可作为工程建设和环境管理的依据。

二、你洪洞经济技术开发区化工园区基础设施建设项目(一期)位于山西省临汾市洪洞县经济技术开发区化工园区、广胜寺镇、明姜镇、赵城镇及堤村镇。其中危化品停车场位于开发区化工园区山焦组团规划东环路东侧，横五路北侧；特勤消防站、三级事故应急池、明姜镇中心卫生院位于南社村；供水工程涉及洪洞县经济技术开发区化工园区、广胜寺

镇、明姜镇、赵城镇及堤村乡。本项目建设内容：工园区山焦组团危化品停车场、特勤消防站、三级事故应急池、供水工程、封闭化管理、安全技能实训基地和医疗救援站设备共 7 个单项工程。建设规模：危化品停车场，总占地面积 18089.97m²，总建筑面积 269.8m²；特勤消防站，总占地 6009.22m²，总建筑面积 4374.63m²；三级事故应急池，总占地约 6452.28m²，建筑面积 31.5m²；供水工程；封闭化管理；安全技能实训基地；医疗救援站设备。总投资 30229.05 万元，环保投资 30 万元。项目在严格落实本《报告表》规定的污染防治措施及批复要求的前提下，污染物可满足达标排放，我部同意建设。

三、本项目要严格按照本《报告表》要求，配套落实各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期间的污染防治措施，施工期间必须严格划定施工区域，强化施工期间的环境管理，落实施工期间的污染防治措施；

2、认真落实大气污染防治措施。①污水处理站臭气：池体密闭，定期喷洒除臭剂，及时清污，加强厂区绿化；②破碎工序粉尘：采用湿式破碎，产生的粉尘可忽略不计；③熔融挤出废气：分别在熔融挤出机出口处设置半封闭的集气罩，收集的尾气引至过滤网+两级活性炭吸附+催化燃烧（电热源）装置处理，处理后经 15m 高排气筒排放；

3、认真落实水污染防治措施。①生活污水：生活污水回用于厂区洒水抑尘；②清洗、甩干废水：清洗区、污水处

理区淋控水由导流渠导流进入污水处理站。清洗废水、甩干废水经厂区自建污水处理站（处理规模为 $20\text{m}^3/\text{d}$ ）处理后回用于清洗工序；破碎废水经厂区沉淀池（ 30m^3 ）处理后回用于破碎工序。确保废水不外排；③循环冷却水：冷却水循环使用，不外排；④洗车废水：洗车平台配套容积 20m^3 的水池（内部分为一级沉淀池 5m^3 、二级沉淀池 5m^3 和清水池 10m^3 ，水池之间有溢流口相连）将清洗废水三级沉淀后循环使用，不外排；⑤初期雨水：经雨水收集池收集沉淀后回用与厂区洒水抑尘；噪声污染产污环节及防治措施：采用厂房屏蔽、基础减震措施；

4、认真落实噪声污染防治措施。要求选用低噪声设备，生产设备采取基础减振、厂房隔声、定期对设备维护保养等措施，确保噪声达标排放；

5、认真落实固废污染防治措施。①废边角料、铁质废料、废旧标签纸、熔融废渣：集中收集后，外售物资回收公司；②沉淀池沉渣、污泥：定期清掏，压滤后交由环卫部门统一处理；③分拣和分选杂质：可利用的作为废品外卖给废品收购站，不可利用的作为生活垃圾由环卫部门进行填埋处置；④废过滤网：定期交由厂家清理；⑤生活垃圾：集中收集，交由环卫部门统一处理；⑥危险废物：集中收集，分类暂存于危废暂存间（ 15m^2 ），定期交由有资质单位处理。

四、项目建设要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展竣工环境保护验收。如遇（国家）上级政策、标准等变动，项目建设单位一律执行上级及相关部门最新政策规定要求。

五、你公司在收到本批复3个工作日内，到临汾市生态环境局洪洞分局进行监管报备，并按规定接受环境保护主管部门的监督检查。

洪洞经济技术开发区管理委员会

行政审批服务部

2024年12月2日

抄送：临汾市生态环境局洪洞分局、编制单位