

洪开审〔2024〕23号

关于山西德昱昌能源有限公司 固废资源综合利用项目环境影响报告表的 批复

山西德昱昌能源有限公司：

你单位报送的《关于报批<山西德昱昌能源有限公司固废资源综合利用项目环境影响报告表>的申请》、《山西德昱昌能源有限公司固废资源综合利用项目环境影响报告表（污染影响类）》（以下简称“《报告表》”）等相关资料已收悉。根据建设项目环境保护管理有关规定，现对《报告表》批复如下：

一、该《报告表》由山西汉鼎环保科技有限公司编制，编制格式较规范，内容全面，提出的污染防治措施有一定的针对性，评价结论明确，可作为工程建设和环境管理的依据。

二、你公司固废资源综合利用项目位于山西省临汾市洪洞县赵城镇凤头村东北200m（临汾市洪洞经济技术开发区）。本项目建设内容：建设1条建筑垃圾制砂生产线和1条煤矸石制砂生产线。建设规模：年综合利用固废60万吨。总投资2104万元，环保投资132万元。项目在严格落实本《报告表》规定的污染防治措施及批复要求的前提下，污染物可

满足达标排放，我部同意建设。

三、本项目要严格按照本《报告表》要求，配套落实各项生态保护和污染防治设施及措施，并重点做好以下工作：

1、加强施工期间的污染防治措施，施工期间必须严格划定施工区域，强化施工期间的环境管理，落实施工期间的污染防治措施。

2、认真落实大气污染防治措施。本项目建筑垃圾制砂生产线料斗、鄂破机、细破机、筛分机、制砂机出设集气罩，废气收集至1台布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；煤矸石制砂生产线料斗、鄂破机、细破机、筛分机、制砂机出设集气罩，废气收集至1台布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；生产过程中各工序产生的大气污染物有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

3、认真落实水污染防治措施。本项目生活污水经收集后用于厂区洒水抑尘；洗砂废水、压滤机清洗废水经浓缩罐处理后循环使用；洗车废水经收集沉淀后循环使用。

4、认真落实噪声污染防治措施。要求选用低噪声设备，生产设备采取基础减振、厂房隔声、定期对设备维护保养等措施，确保噪声达标排放。

5、认真落实固废污染防治措施。本项目生活垃圾送当地村委指定地点统一处理；废钢筋、废木材、废塑料外售综合利用；建筑垃圾除尘灰、泥饼送往合规的建筑垃圾填埋场；煤矸石除尘灰、泥饼、沉淀池底泥外售综合利用；废机油、废油桶、废棉纱、废手套暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位统一处理。

四、项目建设要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成后，要按照相关规定标准和程序开展竣工环境保护验收。如遇（国家）上级政策、标准等变动，项目建设单位一律执行上级及相关部门最新政策规定要求。

五、你公司在收到本批复3个工作日内，到临汾市生态环境局洪洞分局进行监管报备，并按规定接受环境保护主管部门的监督检查。

洪洞经济技术开发区管理委员会
行政审批服务部

2024年12月11日

抄送：临汾市生态环境局洪洞分局、编制单位